

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Elsterwerda
Kontaktstelle	Bauverwaltung
Zu Händen	Frau Hahndorf
Postanschrift	Hauptstraße 12
Ort	04910 Elsterwerda
Telefon	+49353365342
E-Mail	bauverwaltung@elsterwerda.de

Art und Umfang der Leistung

LOS 1: Baumeisterarbeiten

- Baustelle einrichten, Baustrom und Bauwasser
- Rückbauarbeiten im Gebäude, Demontage Fenster, 45 m² Wandfliesen, 17 m² Fußbodenfliesen, 30 m² Wärmedämmverbundsystem, Abbruch von Außenwänden
- 1.550 m Bauzaun und 3,50 m Tor aufstellen und vorhalten
- Lieferung Chemie-Toilette und Vorhaltung
- 10 m Rückbau Traufstreifen
- 15 m² Rückbau Betonpflaster
- Rückbau Sandkasten
- 84 m² Oberboden abtragen und Baugrubensohle herstellen
- 84 m² Sauberkeitsschicht herstellen
- 84 m² Fundamentplatte herstellen
- 2.520 kg Betonstahlmatten liefern und verlegen
- 67 m² Mauerwerk aus Porenbeton herstellen
- 80 m² Fassadengerüst aufstellen
- 960 m² Fassadengerüst vorhalten
- 24 m Dachdeckerfangschutzgerüst
- 59 m² Estrich herstellen, Bodenfläche grundieren, Armierung und Spachtelung
- 58 m² Abdichtungsarbeiten und Sockeldämmung
- 70 m² Außenwandputz einschl. Leibungen und Farbanstrich
- 18 m² Sockelanstrich
- 78 m² Innenwandputz mit Überfilzung herstellen
- 10 m Fensterbank in Granit
- 84 m² vorgespannte Spannbetonhohlplatten liefern und verlegen
- 150 kg Betonstahl für Ringanker
- 27 m Traufstreifen herstellen
- 60 m² Mutterboden andecken einschl. Rasenansaat

LOS 2: Dachdeckerarbeiten

- 24 m Schieferblende herstellen
- 84 m² Voranstrich, Dampfsperre, Gefälledämmung und Oberlage als Abdichtung herstellen
- 11 m Wandanschluss herstellen
- 24 m Rinneneinhang und Hängerinne aus Titan-Zinkblech liefern und anbringen
- 7 m Fallrohr und Fallrohrbogen anbringen
- 31 m Dichtband liefern und verbauen

LOS 3: Tischlerarbeiten

- 4 Stück 2-flg. Fenster bodentief mit Sonnenschutzglas
- 4 Stück Raffstoren mit Flachlamellen
- 1 Stück Sonnenschutzzentrale und Messwertgeber
- 1 Stück Innentür mit Stahlfassungszarge und Fingerklemmschutz

LOS 4: Malerarbeiten

- 237 m² Beschichtung aus Tapete anbringen
- 237 m² Farbanstrich 2-fach

04-2023-HB: Anbau Bewegungsraum Kita Lindenhäuschen Elsterwerda

VO: Sonstige Vergabeart: Ex ante Veröffentlichung

- 40 m² Tapete mehrlagig entfernen
- 49 m² anbringen einer Akustikdecke
- 50 m Acrylfuge herstellen

LOS 5: Fußbodenarbeiten

- 65 m² Bodenfläche grundieren, Bodenbelag verlegen und Fugen verschweißen
- 25 m Sockelleiste herstellen
- 16 m² Fußbodenausgleich herstellen

LOS 6: Elektroinstallation

- Rückbau Installation Sanitärraum
- Neuinstallation Bewegungsraum (49 m²Fläche) einschl. Lampen und Leuchten
- Anschluss an Altanlage und Inbetriebnahme
- Erweiterung BMA
- Erweiterung Blitzschutzanlage, Erder und Potenzialausgleich

LOS 7: Heizung/Sanitär

- Rückbau aller Sanitärobjekte einschl. Leitungen
- 49 m² Verlegung Flächenheizung einschl. Wärmedämmung und Rohrleitungen
- Anschluss an vorhandener Wärmeerzeugung

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Kita Lindenhäuschen
Postanschrift	Lindenweg 15
Ort	04910 Elsterwerda

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

August 2023- Mai 2024

Zusätzliche Angaben

Das Bauvorhaben wird gefördert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.

Dies ist keine öffentliche Ausschreibung. Es handelt sich lediglich um eine Ex-ante Bekanntmachung zur Herstellung der

Transparenz im Vergabeverfahren. Wir freuen uns über Interessenbekundungen unter der o.g. E-Mailadresse. bis 10.05.2023

Bekanntmachungs-ID: CXP9YCL648Z